Régie des Eaux Gessiennes

# TRAVAUX D'INTERCONNEXION D'EAU POTABLE AVEC LA SUISSE (SITSE) ET RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT

## GRILLY

**Jeudi 18 septembre 2025**

GRILLY

## TRAVAUX D'INTERCONNECTION AVEC LA SUISSE (SITSE):

- SITSE: Service industriels de Terre Sainte et Environs
- Pompage depuis un réservoir en suisse (eau du lac Léman)
- Plus de 11km de réseaux structurants à réaliser en DN400 mm entre Divonne et Cessy
- Sécurisation de l'alimentation en eau potable du Pays de Gex avec 12 000m³/j disponibles
- Création d'un réservoir de 1700m³ à Grilly



**EMPRISE TRAVAUX D400**
**COMMUNE DE GRILLY**

- 2250 m de conduite en fonte DN400
- Travaux réalisés sous voiries:
  - Départementale (RD15)
  - Communale Route de Mourex



## Travaux conjoints:

- Renforcement du réseau d'alimentation en eau potable
  - Fonte 150 – 975m linéaire
- Reprise des branchements AEP existants
  - Route de Mourex + Ancienne Route – 57 unités
  - Jusqu'aux compteurs existants et déplacement en limite propriété
- Renouvellement du réseau d'assainissement
  - Fonte 200 – 810m linéaire

Canalisation EU à créer




# SITUATION trvx associés

# INTERVENANTS

**MAITRISE D'OUVRAGE**
Responsable des travaux
Le coût total des travaux de **3 700 592,86€** HT est à la charge de:

**REGIE DES EAUX GESSIENNES**
Réseau d'eau potable : **3 142 889,59€** *HT*
Réseau d'assainissement: **557 703,27€** *HT*

*Appel projet bénéfice de subvention de la part de l'Agence de l'eau dans le cadre d'un appel à projet 2023-2024 Sécurisation de l'alimentation eau potable pour les collectivités et de la part du Département dans le cadre du pacte des territoires*

---

**MAITRISE D'ŒUVRE**
Conception et direction des travaux
**Profils Etudes** (Annecy)

---

**ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS**
Etude d'exécution et réalisation des travaux
**Lot unique (MBC):** Entreprise **SCAM TP** (Clermont-Ferrand)

---

**COORDONNATEUR SPS :**
Prévention des risques et accidents sur le chantier
**DEKRA** (Rhône-Ain)



## PLANNING TRAVAUX

**Démarrage du chantier: Lundi 13 octobre 2025**

**2 équipes de chantier à partir du 27 octobre 2025**

**Travaux programmés jusqu'à Juillet 2026 (10 mois)**
**=>hors aléas de chantier**

**Présence de rocher = impact sur le planning**
**+ bruit et poussière**

**5 phases de travaux**

## MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS DU CHANTIER

- Concernant les riverains
  - Réunion publique d'information, panneaux d'informations
  - Suivi du chantier via « Grilly Express » - site internet commune de Grilly
  - Condamnation ponctuelle, mais maintien des accès soir et week-end
  - Interventions ponctuelles (AEP) programmées en terrain privé
    - Propriétaires concernés prévenus à l'avance

- Concernant la circulation
  - Routes barrées « sauf riverains »
  - Déviations mises en place
  - Balisage sécurisé des travaux




**Phase 1:**
**Travaux en route barrée (sauf riverain)**

# Circulation Phase 1




**Phase 2:**
**Travaux en route barrée (sauf riverain)**

# Circulation Phase 2




**Phase 3:**
**Travaux en route barrée (sauf riverain)**

# Circulation Phase 3




**Phase 4:**
**Travaux en alternat sur RD**

# Circulation Phase 4




**Phase 5:**
**Travaux en route barrée (sauf riverain)**

# Circulation Phase 5

# Parole à l'assemblée
# Questions / Réponses